




Installation électrique

Coffret de chantier monophasé transportable avec arrêt d'urgence

Réf.423149



Coffret de chantier étanche pour vos chantiers. Il est fourni précâblé et assure la protection électrique lors de vos travaux. Déplacer aisément votre coffret sur vos chantiers. Disponible en version monophasée et triphasée.

- 3 prises 2P+T 16A à clapet 
- 1 interrupteur différentiel 40A type AC 30 mA 
- 1 disjoncteur 16A 
- 1 arrêt d'urgence
- Câble H07RN-F de 2m fourni

Référence	423149
Tension nominale (V)	230V
Puissance maximum (W)	3500W
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	380 x 231 X 287mm
Informations complémentaires	Dispositif d'arrêt d'urgence intégré
Type de pose	Transportable, support inclus pour pose au sol
Couleur / coloris	Gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	8
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013



Installation électrique

Coffret de chantier monophasé transportable avec arrêt d'urgence

Réf.423149

Informations logistiques

Conditionnement	1
Poids net	2.4375Kg
Poids brut	3.5525Kg
Longueur du carton / colis	64cm
Largeur du carton / colis (cm)	48cm
Hauteur du carton / colis (cm)	81cm

